


KONSTRUKCJA SŁUPA S5'.  
Skala 1: 20

Przekrój A-A  
Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIN	
							ø8	ø22
Poz. S5'								
S5'	14'	22	3.28	8	1	8		26.24
	15	8	1.140	23	1	23	26.22	
	24	22	1.828	8	1	8		14.62
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							26.22	40.86
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395	2.984
MASA [kg]							10.36	121.93
MASA CAŁKOWITA [kg]							132.27	

UWAGA: Należy wykonać 1szt. słupów S5'.  
Startery wyprowadzić 100cm ponad górną powierzchnię stopy fundamentowej.  
Otulina dolna starterów 9cm.  
Beton C25/30 (B30), zbrojenie główne stal A-IIIIN, strzemiona A0

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamek 45, Szabda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	TBS Sp. z o.o. ul. KOŚCIUSZKI 17, 13-306 KURZĘTNIK	
ADRES	13-306 KURZĘTNIK dz. nr 1662/22	SKALA 1: 20
BRANŻA	KONSTRUKCJA	VII 2020
TEMAT	BUDYNEK WIELORODZINNY 5 Konstrukcja słupa S5'	Rys. nr K9'
PROJEKTANT	Mgr inż. Hanna Pradziad Upr. nr KUP/0154/PWBKb/17	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. Daniel Kwiatkowski Upr. nr KUP/0151/PWBKb/17	

Słup.S5'  
Skala 1: 20

